

BORDEREAU DES PRIX 2024

TRAVAUX SUR BRANCHEMENTS

Description	Prix HT Avec frais de stockage	Prix HT Sans frais de stockage
Branchement en polyéthylène DN25 (revêtement intérieur PVDF)	227,21	
Branchement en polyéthylène DN32 (revêtement intérieur PVDF)	291,13	
Branchement en polyéthylène DN40	372,86	
Branchement en polyéthylène DN50	555,66	
Pose compteur DN15 (compris robinetterie et accessoires)	99,54	
Pose compteur DN20 (compris robinetterie et accessoires)	201,55	
Pose compteur DN30 (compris robinetterie et accessoires)	453,66	
Pose compteur DN40 (compris robinetterie et accessoires)	679,39	
Fourniture compteur DN15	29,40	24,50
Fourniture compteur DN20	39,48	32,90
Fourniture compteur DN30	128,40	107,00
Fourniture compteur DN40	205,20	171,00
Niche compteur Aritec XCR400 – avec rehausse, cadre et tampon fonte	261,60	218,00
Coffret Modula – PP 600 x 450 – couvercle composite B125	396,25	330,21
Niche Compteur espace vert	56,09	46,74
Niche compteur – 102 x 69 - couverture PE – 1,5T/3T – Fond	312,00	260,00
Couverture Fonte pour niche compteur 102 x 69 – B125	402,00	335,00
Regard compteur Ultima 1300 x 850 (4 éléments de 0,15) + cadre acier + tampon fonte	2058,05	1715,04
Collier de prise en charge DN100 < DN20	25,82	21,52
Collier de prise en charge DN100 < DN40	31,16	25,97
Robinet de prise en charge DN20 SR DN25	61,56	51,30
Robinet prise en charge DN25 SR DN32/DN40	106,76	88,97
Robinet de prise en charge DN40 SR DN50	247,08	205,90
Tabernacle rond avec coupelle de centrage	7,79	6,49
PE100 DN25 – revêtement intérieur PVDF – le ml	8,81	7,34
PE100 DN32 – revêtement intérieur PVDF – le ml	11,93	9,94
PE100 DN40 - revêtement intérieur PVDF - le ml	24,66	20,55
PE100 DN50 - revêtement intérieur PVDF - le ml	31,74	26,45
Rail pour compteur DN15 court	91,18	75,98
Rail pour compteur DN20	181,61	151,34
Rail pour compteur DN30	389,48	324,57
Rail pour compteur DN40	653,47	544,56
Robinet avant compteur DN15 – 20x27 – SR25	43,78	36,48
Robinet avant compteur DN20 - 26x34 – SR32	81,16	67,63
Robinet avant compteur DN30 - 40x49 – SR40	178,08	148,40
Robinet avant compteur DN40 - 50x60 – SR50	241,87	201,56
Clapet anti-retour court DN15 – 20x27	8,36	6,97
Clapet anti-retour DN20 – 26x34	17,89	14,91
Clapet anti-retour DN30 – 40x49	46,86	39,05
Clapet anti-retour DN40 - 50x60	59,76	49,80
Bague de plombage compteur DN15	1,34	1,12
Bague de plombage compteur DN20	2,05	1,71
Bague de plombage compteur DN30	3,01	2,51
Bague de plombage compteur DN40	4,37	3,64
Raccord SR laiton 33x42 – PE 40	14,30	11,92
Raccord SR laiton 40x49 – PE 50	21,55	17,96
Bloc	3,36	2,80
Barotin	2,14	1,78
Tuyau PVC DN90 – le ml	2,96	2,47
Tête de bouche à clé réhaussable	43,20	36,00
Grillage avertisseur – le ml	0,13	0,11
Gaine – le ml	0,79	0,66

Installation de chantier		
Tranchée pour branchement – Remblaiement GNT 0/20 - (ml)		
Plus-value pour profondeur supérieure à 1,30m (ml)		338,00
Plus value pour remblaiement en grave ciment (m3)		86,40
Plus value pour collier de prise en charge supérieur à 200		53,80
Enrobé à chaud – Épaisseur 6 cm (m²)		40,00
Enrobé à froid – Épaisseur 3 cm (m²)		23,00
Revêtement tricouche (m²)		20,00
Trottoir béton balayé (m²)		60,00
Trottoir béton désactivé (m²)		75,00
Trottoir béton coloré (m²)		67,00
Bordures et caniveaux type A2-CS2 (ml)		57,60
Bordures et caniveaux type T2-CS2 (ml)		59,50
Bordures et caniveaux type A2 (ml)		39,90
Bordures et caniveaux type T2 (ml)		44,20
Bordures et caniveaux type CS2 (ml)		39,90
Terrassement et mise en place niche - déplacement compteur		220
Réfection revêtement autour niche – déplacement compteur		180

PRESTATIONS DIVERSES

Description	Prix HT
Frais d'accès au service (sans déplacement)	25,00
Ouverture d'un branchement ou de compteur	52,50
Fermeture d'un branchement ou de compteur	52,50
Remise en service d'un branchement existant	220,00
Déplacement d'un agent pour la vérification de l'index d'un compteur	35,00
Dépose et vérification d'un compteur DN15 (laboratoire agréé)	470,00
Pénalité en cas d'essai des poteaux incendie privatifs sans information du service des eaux	200,00
Contrôle des installations intérieures (si ressource alternative)	70,00
Carte pour prise d'eau (bornes monétiques)	24,00

Régie eau potable

ANNEE 2024

DESCRIPTIF	QUANTITÉ	P.U.	H.T.	OBSERVATION
FOURNITURE				
Collier de prise en charge DN100 < DN20	1,00	25,82	25,82	
Robinet de prise en charge DN20 SR DN25	1,00	61,56	61,56	
PE100 DN25 – revêtement intérieur PVDF – le ml	6,00	8,81	52,85	
Bloc	5,00	3,36	16,80	
Barotin	5,00	2,14	10,68	
Tabernacle rond avec coupelle de centrage	1,00	7,79	7,79	
Tuyau PVC DN90 – le ml	1,00	2,96	2,96	
Tête de bouche à clé réhaussable	1,00	43,20	43,20	
Grillage avertisseur – le ml	6,00	0,13	0,79	
Gaine – le ml	6,00	0,79	4,75	
TOTAL FOURNITURE			227,21	
POSE	1,00	525,00	525,00	
T.V.A. 20 %			150,44	
TOTAL du BRANCHEMENT TTC			902,65 €	

Régie eau potable

ANNEE 2024

DESCRIPTIF	QUANTITÉ	P.U.	H.T.	OBSERVATION
FOURNITURE				
Collier de prise en charge DN100 < DN20	1,00	25,82	25,82	
Robinet prise en charge DN25 SR DN32/DN40	1,00	106,76	106,76	
PE100 DN32 – revêtement intérieur PVDF – le ml	6,00	11,93	71,57	
Bloc	5,00	3,36	16,80	
Barotin	5,00	2,14	10,68	
Tabernacle rond avec coupelle de centrage	1,00	7,79	7,79	
Tuyau PVC DN90 – le ml	1,00	2,96	2,96	
Tête de bouche à clé réhaussable	1,00	43,20	43,20	
Grillage avertisseur – le ml	6,00	0,13	0,79	
Gaine – le ml	6,00	0,79	4,75	
TOTAL FOURNITURE			291,13	
POSE	1,00	525,00	525,00	
T.V.A. 20 %			163,23	
TOTAL du BRANCHEMENT TTC			979,36 €	

Régie eau potable

ANNEE 2024

DESCRIPTIF	QUANTITÉ	P.U.	H.T.	OBSERVATION
FOURNITURE				
Collier de prise en charge DN100 < DN40	1,00	31,16	31,16	
Robinet prise en charge DN25 SR DN32/DN40	1,00	106,76	106,76	
PE100 DN40 - revêtement intérieur PVDF - le ml	6,00	24,66	147,96	
Bloc	5,00	3,36	16,80	
Barotin	5,00	2,14	10,68	
Tabernacle rond avec coupelle de centrage	1,00	7,79	7,79	
Tuyau PVC DN90 – le ml	1,00	2,96	2,96	
Tête de bouche à clé réhaussable	1,00	43,20	43,20	
Grillage avertisseur – le ml	6,00	0,13	0,79	
Gaine – le ml	6,00	0,79	4,75	
TOTAL FOURNITURE			372,86	
POSE	1,00	525,00	525,00	
T.V.A. 20 %			179,57	
TOTAL du BRANCHEMENT TTC			1 077,44 €	

Régie eau potable

ANNEE 2024

DESCRIPTIF	QUANTITÉ	P.U.	H.T.	OBSERVATION
FOURNITURE				
Collier de prise en charge DN100 < DN40	1,00	31,16	31,16	
Robinet de prise en charge DN40 SR DN50	1,00	247,08	247,08	
PE100 DN50 - revêtement intérieur PVDF - le ml	6,00	31,74	190,44	
Bloc	5,00	3,36	16,80	
Barotin	5,00	2,14	10,68	
Tabernacle rond avec coupelle de centrage	1,00	7,79	7,79	
Tuyau PVC DN90 – le ml	1,00	2,96	2,96	
Tête de bouche à clé réhaussable	1,00	43,20	43,20	
Grillage avertisseur – le ml	6,00	0,13	0,79	
Gaine – le ml	6,00	0,79	4,75	
TOTAL FOURNITURE			555,66	
POSE	1,00	525,00	525,00	
T.V.A. 20 %			216,13	
TOTAL du BRANCHEMENT TTC			1 296,79 €	

Régie eau potable

ANNEE 2024

DESCRIPTIF	QUANTITÉ	P.U.	H.T.	OBSERVATION
Rail pour compteur DN15 court - Robinet d'arrêt inclus	1,00	91,18	91,18	
Clapet anti-retour court DN15 – 20x27	1,00	8,36	8,36	
Bague de plombage compteur DN15		1,34	0,00	
TOTAL FOURNITURE			99,54	
POSE	1,00	70,00	70,00	
T.V.A. 20 %			33,91	
TOTAL de la pose compteur TTC			203,45 €	

Régie eau potable

ANNEE 2024

DESCRIPTIF	QUANTITÉ	P.U.	H.T.	OBSERVATION
Rail pour compteur DN20 <i>robinet d'arrêt 26x34 inclus</i>	1,00	181,61	181,61	
Clapet anti-retour DN20 – 26x34	1,00	17,89	17,89	
Bague de plombage compteur DN20	1,00	2,05	2,05	
TOTAL FOURNITURE			201,55	
POSE	1,00	70,00	70,00	
T.V.A. 20 %			54,31	
TOTAL de la pose compteur TTC			325,86 €	

Régie eau potable

ANNEE 2024

DESCRIPTIF	QUANTITÉ	P.U.	H.T.	OBSERVATION
Rail pour compteur DN30 - robinet d'arrêt inclus	1,00	389,48	389,48	
Clapet anti-retour DN30 – 40x49	1,00	46,86	46,86	
Raccord SR laiton 33x42 – PE 40	1,00	14,30	14,30	
Bague de plombage compteur DN30	1,00	3,01	3,01	
TOTAL FOURNITURE			453,66	
POSE	1,00	70,00	70,00	
T.V.A. 20 %			104,73	
TOTAL de la pose compteur TTC			628,39 €	

Régie eau potable

ANNEE 2024

DESCRIPTIF	QUANTITÉ	P.U.	H.T.	OBSERVATION
Rail pour compteur DN40 - robinet d'arrêt inclus - clapet anti-retour inclus	1,00	653,47	653,47	
Raccord SR laiton 40x49 – PE 50	1,00	21,55	21,55	
Bague de plombage compteur DN40	1,00	4,37	4,37	
TOTAL FOURNITURE			679,39	
POSE	1,00	70,00	70,00	
T.V.A. 20 %			149,88	
TOTAL de la pose compteur TTC			899,27 €	