Albi, le jeudi 18 juin 2026

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Travaux de confortement, rue de Gardès

Depuis les premières constatations d'instabilité, plusieurs phases de diagnostic, d'études et de concertation ont été menées.

Les riverains ont été régulièrement associés et informés à travers 4 réunions publiques ainsi que des opérations de porte-à-porte, permettant de présenter les constats réalisés et les orientations techniques retenues pour stabiliser la totalité du talus et de la voirie.

L'objectif principal de l'opération est d'assurer la stabilisation durable du talus et de maîtriser les écoulements d'eau afin de garantir, à long terme, la pérennité de la rue de Gardès ainsi que la sécurité des usagers et des riverains.

Travaux de sécurisation pérennes

Les travaux actuellement en cours visent à stabiliser la berge par clouage.

Cette technique consiste à mettre en œuvre des **ancrages en acier haute résistance, scellés dans un coulis de ciment.** Ces ancrages métalliques implantés en profondeur jusqu'au substrat rocheux permettront de renforcer significativement la stabilité de la berge et de sécuriser durablement la structure naturelle.

Ensuite, l'opération consistera à protéger la surface. Une fois les ancrages installés, un **grillage de protection sera posé sur l'ensemble du talus** et permettra de retenir et de maintenir l'ensemble. Une natte biodégradable sera également mise en place pour **favoriser le retour progressif de la végétation** et une meilleure intégration paysagère du site.

Ces travaux incluent également une meilleure gestion des eaux. Un **système de drainage sera créé** afin de collecter et d'évacuer efficacement les eaux de pluie vers la rivière Tarn.

Cette gestion maîtrisée des écoulements permettra de limiter les infiltrations, souvent à l'origine des mouvements de terrain, et contribuera à renforcer durablement la sécurité du secteur.

Laurent BATIGNE
Attaché de presse
Tél : 06 80 57 52 89
laurent.batigne@grand-albigeois.fr
www.grand-albigeois.fr

Albi, le jeudi 18 juin 2026

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ALBIGEOIS

ALBI MA VILLE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Coût:

Des travaux conservatoires d'urgence ont été réalisés en janvier-février 2025 pour un montant de 260 000€.

Actuellement, les travaux de confortement définitifs sont réalisés par l'Etp MTPS pour un coût de 730 000€

Au total, la collectivité mobilise près d'un million d'euros pour sécuriser durablement la rue de Gardés et préserver les infrastructures publiques.

Calendrier prévisionnel:

La durée prévisionnelle des travaux de confortement définitif est estimée à 3 mois, avec une fin de chantier prévue à la mi-août 2026.

Rappel:

Les évolutions observées le long de la rivière Tarn sont suivies par le Service Prévention des Risques de la Ville et de l'Agglomération.

Dernièrement, avec l'appui du syndicat de rivière de Tarn Aval, une reconnaissance à l'aide d'une embarcation a été menée afin d'évaluer les effondrements constitutifs à un hiver particulièrement pluvieux. Cette démarche pourra être renouvelée l'année prochaine si nécessaire.

Laurent BATIGNE
Attaché de presse
Tél : 06 80 57 52 89
laurent.batigne@grand-albigeois.fr
www.grand-albigeois.fr